

AXIOM engineering s.r.o.

ODBORNÝ DODAVATEL V RÁMCI PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM
DRŽITEL CERTIFIKÁTU KVALITY DLE ČSN ISO 9001:2009

Identifikační údaje o zpracovateli:

Projektant: AXIOM engineering s.r.o.
Adresa: Pernerova 168, 530 02 Pardubice
IČ: 28855230
DIČ: CZ28855230
Zástupce: Ing. Jan Limberský, MBA
Tel: 777 608 869
E-mail: limbersky@axiomcz.eu
www: www.axiomcz.eu

STUDIE REVITALIZACE OBECNÍ NÁDRŽE

**Identifikační údaje o žadateli:**

Investor: Obec Stašov
Adresa: Stašov 114, 26751 Zdice
Zástupce: Miroslav Šilhavý – starosta obce

AXIOM engineering s.r.o.

ODBORNÝ DODAVATEL V RÁMCI PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM

DRŽITEL CERTIFIKÁTU KVALITY DLE ČSN ISO 9001:2009

OBSAH:

SPECIFIKACE VODNÍ PLOCHY.....	3
ROZPOČET	5
BODOVÉ HODNOCENÍ.....	6
NABÍDKA PROJEKČNÍCH PRACÍ:.....	8

SPECIFIKACE VODNÍ PLOCHY

Plocha nádrže v obci Stašov se nachází na pozemku pod parcelním číslem 797. Účelem revitalizace je zlepšení ekologické stability v okolí nádrže, posílení retenční funkce nádrže a vytvoření relaxační zóny obce.



Záměr je rozdělen do těchto částí:

- SO 01 - Odstranění betonu, zeminy včetně likvidace
- SO 02 - Rekonstrukce stavebních objektů nádrže
- SO 03 - Revitalizace zeleně na březích a okolí nádrže

Popis jednotlivých částí opatření

SO 01 – Odstranění betonu, zeminy včetně likvidace

Odhadované množství zeminy je 200 m³. V rámci zpracování projektové dokumentace budou odebrány vzorky sedimentů a proveden rozbor.

Betonové bloky budou umístěny na skládku.

Předpokládaný náklad:

0,9 mil. Kč

SO 02 - Rekonstrukce stavebních objektů

Požerák se navrhuje nový prefabrikovaný s vnitřní dlužovou stěnou.

Břehy, dno nádrže jsou narušeny, vyžadují odstranění betonu, zpevnění, dorovnání a osázení vhodnými doprovodnými dřevinami.

Předpokládaný náklad:

0,5 mil. Kč.

SO 03 - Revitalizace zeleně na březích a okolí nádrže

Břehové porosty nádrže budou vyčištěny a doplněny místně vhodnými dřevinami.

Pro výsadbu budou navrženy např. tyto dřeviny:

Javor babyka, Olše lepkavá, Jasan ztepilý, Dub letní, Vrba a Jilm habrolistý.

Dále tyto křoviny:

Brslen evropský, Vrby jíva, Kalina obecná, Ptačí zob obecný, Krušina olšová, Svída krvavá a Zimolet obecný.

Celková plocha určená k revitalizaci je 500 m².

Předpokládaný náklad:

0,1 mil. Kč.

AXIOM engineering s.r.o.

ODBORNÝ DODAVATEL V RÁMCI PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM

DRŽITEL CERTIFIKÁTU KVALITY DLE ČSN ISO 9001:2009

PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET PROJEKTU

SO 01 - Odstranění betonu, zeminy včetně likvidace	740.000,-
SO 02 - Rekonstrukce stavebních objektů	410.000,-
SO 03 - Revitalizace zeleně na březích a okolí nádrže	80.000,-
Projekční příprava	84.000,-
Celkem	1.314.000,-
DPH 21%	276.000,-
Celkem vč. DPH	1.590.000,-
Předpokládaná výše dotace ze SFŽP (85%)	1.350.000,-
Předpokládaná výše spoluúčasti obce (15%)	240.000,-